

Andamio movil Layher Zifa

Ficha tecnica, preparacion, utilizacion, devolucion y seguridad.

Ficha tecnica

Dato	Valor
Tipo	Torre movil de trabajo
Plataforma del sistema	0,75 x 1,80 m
Normativa indicada en documentacion	DIN EN 1004

Preparacion / montaje

- Montar sobre una superficie firme, nivelada y resistente.
- Seguir la secuencia de montaje Layher y colocar las protecciones previstas.
- Bloquear las ruedas antes de subir y utilizar estabilizadores o lastres cuando la configuracion lo requiera.

Utilizacion

- No desplazar la torre con personas o materiales sobre la plataforma.
- Mantener accesos y protecciones instalados.
- No superar las cargas ni alturas autorizadas para la configuracion concreta.

Fin de uso y devolucion

- Desmontar siguiendo la secuencia inversa.
- No lanzar componentes.
- Revisar las piezas antes de almacenar.

Seguridad

El montaje seguro depende de la configuracion y altura exactas. Debe seguirse el manual Layher correspondiente.

Base documental: Layher Zifa / Zifa P2, instrucciones generales de montaje y uso, Art.-Nr. 8107.140.

Guia rapida preparada para Alquileres Almadriz. No sustituye el manual original del fabricante, la placa de caracteristicas ni las obligaciones de seguridad aplicables.